

PRZEDMIAR ROBÓT 531-03-035

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Inowrocław
 Obiekt: Żłobek "Maja" - filia
 Rodzaj robót: Remont schodów zewnętrznych od strony wschodniej
 Lokalizacja: ul.Łokietka 12
 88-100 INOWROCLAW

Zamawiający: Żłobek Miejski "MAJA"
 Ul.Krzymińskiego 18
 88-100 Inowrocław

PRZEDMIAR 531-03-035

Strona 1

03-02-2017

SYKAL-002885

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty remontowo-budowlane		
1	10	KNR 401-09-28-06-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 1-dzielnego pow do 1,5 m ²	m ²	1,350
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Okno	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*0,9	1,350
1	20	KNNR N002-19-02-09-00	Docieplenie ościeży styropianem grubości 3 cm z przygotowaniem podłoża tynk mineralny	m ²	0,891
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ościeża	<i>Obliczenie ilości</i> 0,27*(0,9*2+1,5)	0,891
1	30	KNNR N002-19-02-11-00	Dopłata za wzmocnienia z listew narożnikowych aluminiowych	metr	3,300
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> Okno	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5+2*0,9	3,300
1	40	KNR 202-15-05-10-00	Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą elewacyjną	m ²	4,626
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> Ościeża	<i>Obliczenie ilości</i> 0,891	0,891
		3	Pow boczne schodów	0,83*1,5*2+1,5*0,83	3,735
1	50	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - okładziny schodów - p/a	m ²	19,029
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Schody	<i>Obliczenie ilości</i> 3,57*1,5+3,57*6*(0,15+0,3)+0,93*1,5*2+1,5*0,83	19,029
1	60	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	3,735
1	70	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	3,735
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pow boczne schodów	<i>Obliczenie ilości</i> 0,83*1,5*2+1,5*0,83	3,735
1	80	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi z przygotowaniem podłoża - p/a	m ²	14,994
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Schody	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*3,57+3,57*6*(0,15+0,3)	14,994
1	90	KNR 202-28-06-03-01	Posadzki jednobarwne z płytek GRES antypoślizgowych klasy R12 na zaprawie klejowej	m ²	5,355
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Podest	<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*3,57	5,355
1	100	KNR 202-28-10-05-01	Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm antypoślizgowych R12 na zaprawie klejowej	m ²	9,639
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Schody	<i>Obliczenie ilości</i> 6*3,57*(0,15+0,3)	9,639
1	110	KNR 202-28-09-03-01	Cokoliki z płytek GRES na zaprawie jw	metr	1,570
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Cokoliki	<i>Obliczenie ilości</i> 3,57-2,0	1,570
1	120	KNR 401-13-01-01-01	Wymiana krat prostych z prętów kwadratowych - wymiana balustrady schodów - p/a	m ²	6,996

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	130	KNR 401-13-01-03-00	Wymiana balustrad schodów prostych z prętów kwadratowych - pochwyt balustrad jw - p/a	metr	1,000
1	140	KNR 401-12-12-06-00	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	6,996
1	150	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych - p/a	m ²	6,996
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Balustrada schodów zew	$2*(1,5*1,1+(1,75+1,55)*0,5*1,12)$	6,996
1	160	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne	m ²	0,560
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parapet	$0,35*1,6$	0,560
1	170	KNR 231-00-03-01-00	Chodniki z kostki betonowej prostokątnej gr 6 na podsypce piaskowej - opaska przy śc bocznych	m ²	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Opaska przy ściankach bocznych	$0,4*(3,0-0,5)*2$	2,000
1	180	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	5,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obrzeża	$2,5*2+0,4*2$	5,800